

Załącznik nr 4b – Opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 2 – Wykonanie altany otwartej wraz z wykonaniem podłoża z kostki.

1. Altanka otwarta wraz z wykonaniem podłoża z kostki betonowej o powierzchni 35m²

Dostawa i montaż altany drewnianej otwartej wraz z wykonaniem utwardzonej nawierzchni z kostki betonowej na terenie rekreacyjnym w m. Ligota Rybińska.

Altana o wymiarach orientacyjnych: długość ok. 5,9 m, szerokość ok. 5,9 m, powierzchnia zabudowy ok. 35 m², wysokość całkowita ok. 4,3 m.

Konstrukcja altany wykonana z drewna konstrukcyjnego klasy C24 lub równoważnego, zabezpieczonego przed działaniem czynników atmosferycznych poprzez impregnację. Dach dwuspadowy o kącie nachylenia ok. 38°.

Elementy konstrukcyjne obejmują m.in.: słupy nośne drewniane, konstrukcję więźby dachowej (krokwie, płatwie, elementy wzmacniające), zadaszenie z pokryciem dachowym, elementy usztywniające konstrukcję.

Pokrycie dachowe wykonane z dachówki ceramicznej w kolorze ceglastym matowym lub materiału równoważnego, wraz z warstwami podkładowymi, w tym membraną dachową, kontrłatami oraz łatami.

Dach należy wykonać jako kompletny element budowlany, obejmujący w szczególności:

- wykonanie konstrukcji nośnej dachu z drewna konstrukcyjnego, odpowiednio dobranego pod względem przekrojów, nośności oraz rozstawu elementów;
- zabezpieczenie elementów drewnianych przed działaniem czynników atmosferycznych, wilgocią, korozją biologiczną oraz szkodnikami drewna;
- wykonanie niezbędnych warstw dachowych, w tym deskowania lub łat i kontrłat, membrany dachowej oraz pozostałych elementów wymaganych technologią wykonania pokrycia;
- wykonanie pokrycia dachu z dachówki wraz z niezbędnymi obróbkami, gąsiorami, elementami brzegowymi, okapowymi i kalenicowymi;
- wykonanie systemu odprowadzenia wód opadowych, jeżeli wynika to z przyjętego rozwiązania technicznego lub dokumentacji projektowej.

Od strony wewnętrznej altany, tj. od spodu połaci dachowej, Wykonawca zobowiązany jest wykonać estetyczne wykończenie w formie podbitki lub innego równoważnego rozwiązania wykończeniowego zaakceptowanego przez Zamawiającego. Wykończenie to ma zapewniać schludny, jednolity i estetyczny wygląd dachu oglądanego od wnętrza altany, bez widocznych elementów tymczasowych, przypadkowych, nieobrobionych krawędzi, wystających membran, łat, szczelin lub innych elementów pogarszających walory wizualne obiektu.

Podbitkę należy wykonać z materiałów przeznaczonych do stosowania na zewnątrz, odpornych na działanie wilgoci, zmiennych temperatur oraz warunków atmosferycznych. Dopuszcza się w szczególności wykonanie podbitki z desek drewnianych, boazerii zewnętrznej, paneli drewnopodobnych lub innego trwałego materiału, pod warunkiem zachowania estetyki, trwałości oraz spójności wizualnej z charakterem altany.

Wszystkie elementy wykończeniowe od strony wewnętrznej altany powinny być równo zamontowane, starannie spasowane, bez widocznych uszkodzeń, ubytków, zabrudzeń montażowych i nieregularnych docinek. Elementy drewniane należy wyszlifować, zabezpieczyć oraz wykończyć powłoką ochronną w kolorystyce uzgodnionej z Zamawiającym.

Zamawiający wymaga, aby po zakończeniu robót dach altany od strony zewnętrznej stanowił kompletne i szczelne pokrycie z dachówki, natomiast od strony wewnętrznej był wykończony w sposób estetyczny, trwały i reprezentacyjny, odpowiedni dla obiektu rekreacyjnego dostępnego dla użytkowników.

Altana wyposażona w system odprowadzania wody deszczowej wykonany z elementów metalowych w kolorze zbliżonym do koloru pokrycia dachowego, obejmujący rynny oraz rury spustowe.

Drewniane elementy konstrukcji należy zabezpieczyć poprzez dwukrotne malowanie impregnatem ochronnym w kolorze zbliżonym do brązowego.

Altanę należy posadowić na fundamentach punktowych lub stopach fundamentowych zgodnie z wymaganiami montażowymi oraz obowiązującymi przepisami budowlanymi.

Wykonanie nawierzchni pod altaną

W ramach zadania należy wykonać utwardzoną nawierzchnię pod altaną z kostki betonowej.

Powierzchnia utwardzenia ok. 35 m².

Nawierzchnia wykonana z:

- kostki betonowej o wymiarach orientacyjnych ok. 6 × 60 × 60 cm, kolor szary lub grafitowy, faktura gładka,
- obrzeży betonowych o wymiarach orientacyjnych ok. 8 × 30 × 50 cm, kolor szary lub grafitowy, faktura gładka.

Zakres robót obejmuje w szczególności:

- przygotowanie i wyrównanie podłoża,
- wykonanie podbudowy,
- ułożenie kostki betonowej,
- montaż obrzeży betonowych,
- wypełnienie spoin oraz zagęszczenie nawierzchni.

Miejsce montażu: teren rekreacyjny w m. Ligota Rybińska, zgodnie z projektem

Poniżej zdjęcia poglądowe.



Kostka

Obrzeże

